



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยร่วมใจ 6 หมู่ที่ 5
ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ด้วยเทศบาลตำบลศรีสุนทร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมคูระบายน้ำ ซอยร่วมใจ 6 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (รายละเอียดตามแบบแปลน)
ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,120,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงิน 500,000.- บาท ของมูลค่างาน
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาให้แก่เทศบาล ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
5. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชี
กลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่.....¹⁰.....เมษายน 2560 ถึงวันที่.....⁵.....พฤษภาคม
2560 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันที่.....²⁰.....เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และในระหว่างวันที่.....²¹.....เมษายน 2560 ถึงวันที่
.....⁵.....พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสุนทร
และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่.....⁸.....พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00.น. เป็นต้นไป ณ
ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000.00 บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาล
ตำบลศรีสุนทร ระหว่างวันที่.....²⁰.....เมษายน 2560 ถึงวันที่.....⁵.....พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-7661-7803-4 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

(นายวรวิทย์ ทรงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

แบบ ปร. 5 (ก)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสุนทร

ประเภทโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยร่วมใจ6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลศรีสุนทร

แบบเลขที่...../2559 ใช้ราคาพณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ประมาณราคาเมื่อ.....เมษายน พ.ศ.2560

แบบเลขที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR. F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนคสล.	264,261.21	1.3749	363,332.73	
2	งานก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.	609,669.14	1.2491	761,537.72	
	- รวมเป็นเงิน			1,124,870.45	
	- คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง			1,120,000.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน			1,120,000.00	

ราคาเฉลี่ยถนนคสล. 953.63 ตร.ม.

ราคาเฉลี่ยคูระบายน้ำ คสล. 4,326.92 ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประพิช หนูเพชร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเต็มศักดิ์ รักโอ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนพดล จันทู)

(นายวราวุฒิ ทรงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

ใบประมาณราคาบัญชีวัสดุและแรงงาน


แบบ ปร. 4 แผ่นที่...../.....


ประเภทโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ขอยร่วมใจ6


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่...../2559 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ประมาณราคาเมื่อ.....เมษายน พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมราคาวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานถนน คสล.								
	1.1 งานปรับระดับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	381.00	-	-	99.00	37,719.00	37,719.00	
	1.2 ทราฮายาบอัดแน่น	ลบ.ม	23.81	659.61	15,705.31	99.00	2,357.19	18,062.50	
	1.3 หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม	71.43	620.58	44,328.03	99.00	7,071.57	51,399.60	
	1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ fc 240ksc/cm ²	ลบ.ม	57.15	1,775.70	101,481.26	306.00	17,487.90	118,969.16	
	1.5 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ลบ.ฟ.	30.26	317.76	9,615.42	-	-	9,615.42	
	1.6 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	37.83	-	-	133.00	5,031.39	5,031.39	
	1.7 ไม้ไคร้ 30%	ลบ.ฟ.	11.34	280.00	3,175.20	-	-	3,175.20	
	1.8 ตะปูตอกไม้ ชนิดหอม ขนาด 3"	กก.	9.45	30.84	291.44	-	-	291.44	
	1.9 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	381.00	35.00	13,335.00	5.00	1,905.00	15,240.00	
	1.10 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	กก.	180.30	21.82	3,934.15	3.30	594.99	4,529.14	
	1.11 ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.40	42.29	228.37	-	-	228.37	
	รวมยอด 1			สองแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์				264,261.21	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							264,261.21	
	FACTOR F 1.3749							99,071.53	
	ขอใช้งบประมาณ			สามแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบสามสตางค์				363,332.73	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายบัณฑิต เกาทิพย์)

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายพดล จันทร์)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประพิช หนูเพชร)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ว.ศ.บ.)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคาบัญชีวัสดุและแรงงาน


แบบ ปร. 4 แผ่นที่...../.....

ประเภทโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ขอยร่วมใจ6


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่...../2559 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ประมาณราคาเมื่อ.....เมษายน พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมราคาวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2	งานคูระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.50ม.ลึกเฉลี่ย1.20 ม.								
	2.1.1 ดินขุดทั่วไป	ลบ.ม	66.56	-	-	99.00	6,589.44	6,589.44	
	2.1.2 ทราฮายาบอัดแน่น	ลบ.ม	2.00	659.61	1,319.22	99.00	198.00	1,517.22	
	2.1.3 คอนกรีตขยาย	ลบ.ม	1.60	1,573.83	2,518.13	306.00	489.60	3,007.73	
	2.1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ fc 240ksc/cm ²	ลบ.ม	23.22	1,775.70	41,231.75	306.00	7,105.32	48,337.07	
	2.1.5 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ลบ.ฟ.	78.66	317.76	24,995.00	-	-	24,995.00	
	2.1.6 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	236.00	-	-	133.00	31,388.00	31,388.00	
	2.1.7 ไม้ไคร้ 30%	ลบ.ฟ.	70.80	280.00	19,824.00	-	-	19,824.00	
	2.1.8 ตะปูตอกไม้ ชนิดหอม ขนาด 3"	กก.	59.00	30.84	1,819.56	-	-	1,819.56	
	2.1.9 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	กก.	1,468.52	20.67	30,354.31	3.30	4,846.12	35,200.42	
	2.1.10 ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	44.05	42.29	1,862.87	-	-	1,862.87	
	2.1.11 เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 75x75 มม.	กก.	180.84	29.33	5,304.04	10.00	1,808.40	7,112.44	
	2.1.12 ทาสีกันสนิม	ตร.ม.	7.92	40.00	316.80	35.00	277.20	594.00	
	2.1.13 ท่อ PVC ชนิดปลายธรรมด้า ชั้น8.5 ยาว 4 ม. Ø 2"	ท่อน	2.40	174.02	417.65	51.58	123.79	541.44	
	2.2 ฝาคูระบายน้ำ								
	2.2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ fc 240ksc/cm ²	ลบ.ม	0.78	1,775.70	1,385.05	306.00	238.68	1,623.73	
	รวมยอด 1			หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบสองบาทเก้าสิบสามสตางค์				184,412.93	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายบัณฑิต เกาทิพย์)

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายพดล จันทร์)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประพิช หนูเพชร)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ว.ศ.บ.)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคาบัญชีวัสดุและแรงงาน


แบบ ปร. 4 แผ่นที่...../.....


ประเภทโครงการก่อสร้างถนน คลส.พร้อมคูระบายน้ำ ขอยร่วมใจ6


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่...../2559 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ประมาณราคาเมื่อ...เมษายน พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2.2.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ลบ.ฟ.	1.84	317.76	584.68	-	-	584.68	
2.2.3	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	5.52	-	-	133.00	734.16	734.16	
2.2.4	ไม้แคร้ว 30%	ลบ.ฟ.	1.65	280.00	462.00	-	-	462.00	
2.2.5	ตะปูตอกไม้ ชนิดหอม ขนาด 3"	กก.	1.38	30.84	42.56	-	-	42.56	
2.2.6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	กก.	109.34	20.67	2,260.06	3.30	360.82	2,620.88	
2.2.7	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	3.28	42.29	138.71	-	-	138.71	
2.2.8	เหล็กฉาก ทน 6 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 75x75 มม.	กก.	252.08	29.33	7,393.51	10.00	2,520.80	9,914.31	
2.2.9	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2" x 4" ทน 2.3 มม.	กก.	24.67	28.01	691.01	10.00	246.70	937.71	
2.2.10	ทาสีกันสนิม	ตร.ม.	12.48	40.00	499.20	35.00	436.80	936.00	
3	งานคูระบายน้ำ คลส.ขนาด 0.45ม.ลึกเฉลี่ย0.50 ม.								
3.1.1	ดินขุดทั่วไป	ลบ.ม	108.29	-	-	99.00	10,720.71	10,720.71	
3.1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม	5.95	659.61	3,924.68	99.00	589.05	4,513.73	
3.1.3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	4.76	1,573.83	7,491.43	306.00	1,456.56	8,947.99	
3.1.4	คอนกรีตผสมเสร็จ fc 240ksc/cm ²	ลบ.ม	40.75	1,775.70	72,359.78	306.00	12,469.50	84,829.28	
3.1.5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ลบ.ฟ.	136.00	317.76	43,215.36	-	-	43,215.36	
รวมยอด 2								หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสตางค์	168,598.07

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายบัณฑิต เกาทิพย์)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ว.ศ.บ.)

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายพอล จันทู)
ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประพิช หนูเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคาบัญชีวัสดุและแรงงาน


แบบ ปร. 4 แผ่นที่...../.....


ประเภทโครงการก่อสร้างถนน คลส.พร้อมคูระบายน้ำ ขอยร่วมใจ6


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่...../2559 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ประมาณราคาเมื่อ...เมษายน พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
3.1.6	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	408.00	-	-	133.00	54,264.00	54,264.00	
3.1.7	ไม้แคร้ว 30%	ลบ.ฟ.	122.40	280.00	34,272.00	-	-	34,272.00	
3.1.8	ตะปูตอกไม้ ชนิดหอม ขนาด 3"	กก.	102.00	30.84	3,145.68	-	-	3,145.68	
3.1.9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	กก.	3,350.78	20.67	69,260.62	3.30	11,057.57	80,318.20	
3.1.10	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	100.52	42.29	4,250.99	-	-	4,250.99	
3.1.11	เหล็กฉาก ทน 6 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 75x75 มม.	กก.	591.84	29.33	17,358.67	10.00	5,918.40	23,277.07	
3.1.12	ทาสีกันสนิม	ตร.ม.	25.92	40.00	1,036.80	35.00	907.20	1,944.00	
3.1.13	ท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น8.5 ยาว 4 ม. Ø 2"	ท่อน.	8.17	174.02	1,421.74	51.58	421.41	1,843.15	
3.2	คูระบายน้ำ								
3.2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ fc 240ksc/cm ²	ลบ.ม	2.73	1,775.70	4,847.66	306.00	835.38	5,683.04	
3.2.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ลบ.ฟ.	5.13	317.76	1,630.11	-	-	1,630.11	
3.2.3	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	15.39	-	-	133.00	2,046.87	2,046.87	
3.2.4	ไม้แคร้ว 30%	ลบ.ฟ.	4.61	280.00	1,290.80	-	-	1,290.80	
3.2.5	ตะปูตอกไม้ ชนิดหอม ขนาด 3"	กก.	3.84	30.84	118.43	-	-	118.43	
รวมยอด 3								สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดสิบสี่บาทสามสตางค์	214,084.33

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายบัณฑิต เกาทิพย์)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ว.ศ.บ.)

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายพอล จันทู)
ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประพิช หนูเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคาบัญชีวัสดุและแรงงาน

แบบ ปร. 4 แผ่นที่...../.....

ประเภทโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยร่วมใจ6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่...../2559 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ประมาณราคาเมื่อ...เมษายน พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2.2.6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	กก.	172.99	20.67	3,575.70	3.30	570.87	4,146.57	
2.2.7	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	5.18	42.29	219.06	-	-	219.06	
2.2.8	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 75x75 มม.	กก.	813.78	29.33	23,868.17	10.00'	8,137.80	32,005.97	
2.2.9	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2" x 4" หน้า 2.3 มม.	กก.	83.26	28.01	2,332.11	10.00	832.60	3,164.71	
2.2.10	ทาสีกันสนิม	ตร.ม.	40.50	40.00	1,620.00	35.00	1,417.50	3,037.50	
รวมยอด 4				สี่หมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์				42,573.81	
รวมยอด 1								184,412.93	
รวมยอด 2								168,598.07	
รวมยอด 3								214,084.33	
รวมยอด 4								42,573.81	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								609,669.14	
FACTOR F 1.2491								151,868.58	
ขอใช้งบประมาณ				เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์				761,537.72	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายนิพนธ์ศักดิ์ เกาทัณฑ์)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (วศ.บ.)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายพศล จันทน์)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายประพิช หนูเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

