



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานท่าเทียบเรือพร้อมทางขึ้น - ลง หมู่ที่ 3

ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ด้วยเทศบาลตำบลศรีสุนทร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานท่าเทียบเรือพร้อมทางขึ้น - ลง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร) ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,281,000.-บาท

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงิน 600,000.- บาท ของมูลค่างาน
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาให้แก่เทศบาล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
5. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และในระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสุนทร และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 29 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,500.00 บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสุนทร ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7661-7803-4 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

(นายวรวิทย์ ทรงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

ใบประมาณราคาบัญชีวัสดุและแรงงาน

แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่.....

การก่อสร้างลานทำเทียบเรือพร้อมทางขึ้น - ลง

หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือน สิงหาคม 2559 และสิบลบาทท้องถิ่น ประมาณราคาเมื่อ สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน								
1.1.1	ขุดดินทั่วไปฐานราก	ลบ.ม.	31.11	-	-	125.00	3,888.63	3,888.63	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม
1.1.2	ถมดินทั่วไปฐานราก	ลบ.ม.	31.11	-	-	99.00	3,079.79		
1.2	เสาเข็ม ขนาด 0.30x0.30x15.00 m	ต้น	10.00	12,000.00	120,000.00	1,725.00	17,250.00	137,250.00	
1.2.1	ถมดินทั่วไปปรับระดับ	ลบ.ม.	124.80	325.00	40,560.00	99.00	12,355.20	52,915.20	ปรับพื้นที่เพื่อตอกเข็ม
1.2.2	งานป้องกันดินพัง	กก.	22,200.00	2.10	46,620.00	2.50	55,500.00	116,550.00	
1.3	งานวัสดุรองกันหลุม								
1.3.1	ทรายหยาบอัดแน่นรองกันหลุม	ลบ.ม.	2.11	670.00	1,415.38	91.00	192.24	1,607.61	รองกันหลุม
1.4	งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)								
1.4.1	คอนกรีตหยาบฐานราก	ลบ.ม.	0.85	1,824.30	1,541.53	398.00	336.31	1,877.84	รองกันหลุม
1.5	งานคอนกรีตผสมเสร็จ fc 240 ksc/cm2								
1.5.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	45.32	1,915.89	86,818.56	391.00	17,718.17	104,536.72	
1.6	งานประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต								
1.6.1	ไม้แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	450.00	280.00	126,000.00	133.00	59,850.00	185,850.00	อาคารชั้นเดียวลด 20%
1.6.2	ไม้แควยัดไม้แบบ 30% ของปริมาณไม้แบบ	ตร.ม.	135.00	280.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
1.6.3	ตะปู	กก.	112.50	30.84	3,469.50	-	-	3,469.50	
1.7	งานตัด, ตัดและผูก เหล็กเสริมเสริมคอนกรีต								
รวมยอดยกไป 1								เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบลบาทสิบสี่สตางค์	746,551.14

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณราคา  
(นายเนพล จันทพ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นายประพิช หนูเพชร)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคาบัญชีวัสดุและแรงงาน

แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่.....

การก่อสร้างลานทำเทียบเรือพร้อมทางขึ้น - ลง

หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือน กรกฎาคม 2559 และสิบลบาทท้องถิ่น ประมาณราคาเมื่อ สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1.7.1	เหล็กเสริมผิวเรียบSR 24 Ø 6 mm.	กก.	268.07	22.11	5,926.92	4.10	1,099.07	7,025.98	
1.7.2	เหล็กเสริมผิวเรียบSR 24 Ø 9 mm.	กก.	3,142.84	21.35	67,099.68	3.30	10,371.38	77,471.06	
1.7.3	เหล็กเสริมผิวเรียบSR Ø 30 Ø 12 mm.	กก.	351.55	20.61	7,245.42	3.30	1,160.11	8,405.53	
1.7.4	เหล็กเสริมผิวเรียบSR Ø 30 Ø 16 mm.	กก.	2,249.48	19.74	44,404.74	3.30	7,423.28	51,828.02	
1.7.4	ลวดผูกเหล็ก	กก.	181.34	24.05	4,360.98	-	-	4,360.98	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
2.1.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น	ตร.ม.	11.00	245.00	2,695.00	89.00	979.00	3,674.00	
2.1.3	ฉาบปูนผนัง	ตร.ม.	11.00	58.00	638.00	82.00	902.00	1,540.00	
2.1.4	ฉาบปูนเรียบผิวฉาบเรียบค้ำฉาบ	ตร.ม.	19.80	76.00	1,504.80	82.00	1,623.60	3,128.40	
3	งานสะพานนั่งร้านตอกเสาเข็ม								
3.1	ไม้สน Ø 6" ยาว 6.00 ม.	ม.	624.00	80.00	49,920.00	60.00	37,440.00	87,360.00	
3.2	ไม้เนื้อแข็ง 1"x12"	ม.	52.53	830.00	43,600.90	133.00	6,986.65	50,587.55	
3.3	ไม้ยูคา Ø 4" ยาว 4.00 ม.	ม.	91.00	70.00	6,370.00	60.00	5,460.00	11,830.00	
3.4	ไม้แคว 30% นั่งร้านตอกเสาเข็ม	ม.	230.26	70.00	16,118.16	60.00	13,815.56	29,933.72	
3.5	ตะปูหรือน๊อตยึดแบบ	กก.	226.75	42.06	9,537.11	-	-	9,537.11	
รวมยอดยกไป 2								สองแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบลบาทยี่สิบเก้าสตางค์	262,185.29
รวมยอดยกไป 1									746,551.14
รวมยอดยกไป 2									262,185.29
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง									1,008,736.43

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณราคา  
(นายเนพล จันทพ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นายประพิช หนูเพชร)  
ผู้อำนวยการกองช่าง





แบบ ปร. 5 (ก)


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสุนทร  
ประเภทงาน โครงการก่อสร้างลานทำเทียบเรือพร้อมทางขึ้น - ลง  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร  
หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ กองช่าง  
แบบเลขที่ประมาณราคาเมื่อ..... 2559 ใช้ราคาพณิชย์จังหวัดภูเก็ตเมื่อเดือน สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR. F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างท่าเทียบเรือ	1,008,736.43	1.2708	1,281,902.26	
	- รวมเป็นเงิน			1,281,902.26	
	- คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง			1,281,000.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			1,281,000.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายประพิช หนูเพชร)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายเต็มศักดิ์ รักโอ)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายนพดล จันทนุ)

นางสาวจันทนา  
(นายประวิทย์ เรืองยศ)  
กรรมการ  
17/11/59