



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางโจ-ควนตาแทน
หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ด้วยเทศบาลตำบลศรีสุนทร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางโจ-ควนตาแทน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (รายละเอียดตามแบบแปลน) ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 806,000.- บาท (แปดแสนหกพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างทำงาน ที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงิน 400,000.- บาท ของมูลค่างาน
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาให้แก่เทศบาล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๔ มกราคม 2560 ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันที่ ๗ มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และในระหว่างวันที่ ๕ มกราคม 2560 ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสุนทร และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000.00 บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสุนทร ระหว่างวันที่ ๗ มกราคม 2560 ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7661-7803-4 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. 2560

(นายวรวิทย์ ทรงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

ใบประมาณราคาบัญชีวัสดุและแรงงาน

ประเภทโครงการก่อสร้างชื่อบานาน้ำ คลส. รูปตัวยูมีฝาปิด ขอบบางโจ-ความหนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสมุทร อำเภอลาดยาง จังหวัดภูเก็ต

แบบเลขที่...../2559 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ประมาณราคาเมื่อ..... ธันวาคม พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมราคาวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1.2.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ส.พ.	27.00	317.76	8,579.52	133.00	3,591.00	12,170.52	
1.2.3	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	26.51	-	-	133.00	3,525.83	3,525.83	
1.2.4	ไม้แฉ่า 30%	ส.พ.	7.95	280.00	2,226.00	-	-	2,226.00	
1.2.5	ตะปูตอกไม้ ชนิดคอม ขนาด 3"	กก.	6.62	30.84	204.16	-	-	204.16	
1.2.6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	กก.	629.26	20.02	12,597.79	10.00	6,292.60	18,890.39	
1.2.7	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	19.00	42.53	808.07	-	-	808.07	
1.2.8	เหล็กฉาก ทน 6 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 75x75 มม.	กก.	1,201.38	24.95	29,974.43	10.00	12,013.80	41,988.23	
1.2.9	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2" x 4" หนา 2.0 มม.	กก.	79.00	22.25	1,757.75	10.00	790.00	2,547.75	
1.2.10	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	97.33	40.00	3,893.20	35.00	3,406.55	7,299.75	
รวมยอด ยกไป2				แปดหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์				89,660.70	
รวมยอด ยกไป1								555,853.30	
รวมยอด ยกไป2								89,660.70	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								645,514.00	
FACTOR F 1.2491								160,797.54	
รวมงานก่อสร้างทั้งโครงการ								806,311.53	
ขอใ้รับประมาณเพียง				แปดแสนหกพันบาทถ้วน				806,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายเต็มศักดิ์ รักโอ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายประพิศ หนูเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคากับัญชีวัสดุและแรงงาน

ประเภทโครงการก่อสร้างดูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ขอบบางใจ-ความหนาแทน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี
 แบบเลขที่...../2559 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเกิดเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ประมาณราคามือ.....ตั้งวาคม พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุแรงงา	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	ดูระบายน้ำคสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด								
1.1	ดูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด	ลบ.ม	222.06	-	-	99.00	21,983.94	21,983.94	
1.1.1	ดินขุดทั่วไป	ลบ.ม	8.08	678.33	5,480.91	99.00	799.92	6,280.83	
1.1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม	8.08	1,637.38	13,230.03	306.00	2,472.48	15,702.51	
1.1.3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	75.88	1,846.73	140,129.87	133.00	10,092.04	150,221.91	
1.1.4	คอนกรีตผสมเสร็จ f _c 240ks/cm ²	ลบ.ฟ.	176.00	317.76	55,925.76	-	-	55,925.76	
1.1.5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	605.63	-	-	133.00	80,548.79	80,548.79	
1.1.6	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ลบ.ฟ.	173.73	280.00	48,644.40	-	-	48,644.40	
1.1.7	ไม้คร่า 30%	กก.	151.40	30.84	4,669.18	-	-	4,669.18	
1.1.8	ตะปูตอกไม้ ชนิดคอม ขนาด 3"	กก.	5,379.23	20.02	107,692.18	3.30	17,751.46	125,443.64	
1.1.9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	กก.	158.37	42.53	6,735.48	-	-	6,735.48	
1.1.10	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	901.03	22.33	20,120.00	10.00	9,010.30	29,130.30	
1.1.11	เหล็กฉาก พนง 6 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 75x75 มม.	กก.	10.00	171.96	1,719.60	51.59	515.90	2,235.50	
1.1.12	ท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 ม. Ø 2"	ฟ่อน.							
1.2	ฝาดูระบายน้ำ								
1.2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ f _c 240ks/cm ²	ลบ.ม.	3.87	1,846.73	7,146.85	306.00	1,184.22	8,331.07	
	รวมยอด ยกไป							555,853.30	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (นายเต็มศักดิ์ รักโอ)
 หัวหน้าฝ่ายกายโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายประพิช หนูเพชร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร. 5 (ก)


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


หน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสุนทร
ประเภทโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ขอบบางใจ-ควนตาแทน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลศรีสุนทร
แบบเลขที่...../2559 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 ประมาณราคาเมื่อ..... ธันวาคม พ.ศ.2559


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR. F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.	645,514.00	1.2491	806,311.53	
- รวมเป็นเงิน				806,311.53	
- คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง				806,000.00	
(ตัวอักษร)	แปดแสนหกพันบาทถ้วน			806,000.00	


เฉลี่ยราคาคูระบายน้ำคสล.

4,243.74 ม.


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายประพิช หนูเพชร)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเต็มศักดิ์ รักโอ)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพอล จันทู)


(นายวรวิทย์ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร