



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หลังใหม่ (บ้านหัวหาร)

หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ด้วยเทศบาลตำบลศรีสุนทร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หลังใหม่ (บ้านหัวหาร) หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (รายละเอียดตามแบบแปลน) ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 980,000.- บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างทำงาน ที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงิน 400,000.- บาท ของมูลค่างาน
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาให้แก่เทศบาล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่.....๒๐.....มกราคม 2560 ถึงวันที่.....๑๖.....กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันที่.....๒๐.....มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และในระหว่างวันที่.....๒๑.....มกราคม 2560 ถึงวันที่.....๑๖.....กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสุนทร และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่.....๑๖.....กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000.00 บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสุนทร ระหว่างวันที่.....๒๐.....มกราคม 2560 ถึงวันที่.....๑๖.....กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7661-7803-4 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. 2560

(นายวรวุฒิ ทองยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร


แบบ ปร. 5 (ก)


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


หน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสุนทร  
ประเภทงาน โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หลังใหม่ (บ้านหัวหาร)  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร  
หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ กองช่าง


แบบเลขที่ประมาณราคาเมื่อ.....ธันวาคม 2559 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR. F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หลังใหม่	773,989.67	1.2708	983,586.07	
	- รวมเป็นเงิน			983,586.07	
	- ขอใช้งบประมาณเพียง			980,000.00	
(ตัวอักษร)	เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน			980,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายประพิช หนูเพชร)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายเต็มศักดิ์ รักโอ)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายนพดล จันทนุ)

  
(นายวรวุฒิ ทรงยศ)  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร  
๕ ๑๑ ๖๐

ใบประมาณราคาบัญชีวัสดุและแรงงาน

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หลังใหม่ (บ้านหัวหาร)

หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือน พฤศจิกายน ประมาณราคาเมื่อ..... ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมราคาวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1.	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	ลบ.ม.	34.99	-	-	125.00	4,374.00	4,374.00	
1.2	งานวัสดุรองกันฐานราก (ทรายหยาบ)	ลบ.ม.	2.77	678.33	1,877.28	91.00	251.84	2,129.12	
1.3	งานคอนกรีตรองกันฐานราก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	7.18	1,637.38	11,759.66	398.00	2,858.44	14,618.10	
1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	249.73	-	-	133.00	33,214.09	33,214.09	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบคีด 65%	ตร.ม.	162.32	241.12	39,139.68	-	-	39,139.68	
	- ตะปู	กก.	62.43	30.84	1,925.42	-	-	1,925.42	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม RB 6 SR 24	กก.	338.00	20.66	6,982.98	3.40	1,149.18	8,132.16	
	- เหล็กเสริม RB 9 SR 24	กก.	37.38	20.02	748.25	3.40	127.08	875.32	
	- เหล็กเสริม DB 12 SD 30	กก.	648.51	20.11	13,041.46	3.40	2,204.92	15,246.38	
	- เหล็กเสริม DB 16 SD 30	กก.	1,863.47	19.29	35,946.30	3.40	6,335.79	42,282.09	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	86.62	42.53	3,683.78	-	-	3,683.78	
1.6	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง Str 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	30.37	1,846.73	56,093.50	391.00	11,876.43	67,969.93	
1.7	งานพื้น								
	- งานคอนกรีตพื้น Str 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	14.65	1,846.73	27,054.59	391.00	5,728.15	32,782.74	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 SR 24	กก.	773.45	20.02	15,484.47	3.40	2,629.73	18,114.20	
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	9.16	678.33	6,213.50	91.00	833.56	7,047.06	
	<b>รวมยอด 1</b>							<b>291,534.07</b>	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายนพดล จันทร์)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายประพิช หนูเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคาบัญชีวัสดุและแรงงาน


โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หลังใหม่ (บ้านหัวหาร)

หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือน พฤศจิกายน ประมาณราคาเมื่อ..... ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมราคาวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- ดินถม	ลบ.ม.	9.52	350.00	3,332.00	99.00	942.48	4,274.48	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	23.20	42.53	986.82	-	-	986.82	
	- ก่ออิฐบล็อด หน้า 14 ซม.(คลองราก)	ตร.ม.	3.05	234.00	713.70	89.00	271.45	985.15	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 16" x 16" ผิวหยาบ	ตร.ม.	80.00	250.00	20,000.00	170.00	13,600.00	33,600.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 8" x 8" ผิวหยาบ	ตร.ม.	9.00	144.86	1,303.74	201.00	1,809.00	3,112.74	
	- พื้นขัดมัน หน้าไม่น้อยกว่า 3 ซม.	ตร.ม.	52.01	76.00	3,952.76	82.00	4,264.82	8,217.58	
	1.8 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- ท่อเหล็กกลมมิลวัด้า ขนาด 2" หน้า 3.2 มม.	กก.	1,404.00	23.64	33,190.56	-	-	33,190.56	
	- เหล็กยึดทะแยง RB Ø 15 มม.	กก.	55.60	24.12	1,341.07	-	-	1,341.07	
	- ออกไก่เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2 มม.	กก.	34.00	24.12	820.08	-	-	820.08	
	- จันทันเหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2 มม.@ 1.00 ม.	กก.	204.00	24.12	4,920.48	-	-	4,920.48	
	- แปเหล็กตัวซี ขนาด 150x50x20x3.2 มม.@ 1.00 ม.	กก.	1,289.60	24.12	31,102.57	-	-	31,102.57	
	- ตั้งเหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2 มม.	กก.	102.00	24.12	2,460.24	-	-	2,460.24	
	- สะพานเหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2 มม.	กก.	102.00	24.12	2,460.24	-	-	2,460.24	
	- งานเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก	กก.	3,191.20	-	-	8.50	27,125.20	27,125.20	
	- งานทาสีกันสนิม	ตร.ม.	100.20	40.00	4,008.00	35.00	3,507.00	7,515.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- แผ่นเมทัลชีท หน้า 0.35 มม.	ม.	253.00	105.00	26,565.00	70.00	17,710.00	44,275.00	
	- แผ่นครอบสัน	ม.	16.20	77.00	1,247.40	50.00	810.00	2,057.40	
	- สกรูยึดสันลอน	กล่อง	21.00	100.00	2,100.00	-	-	2,100.00	บรรจุ 50 ตัว
	- ผ้าขายคานเมทัลชีท	ม.	55.00	85.00	4,675.00	70.00	3,850.00	8,525.00	
	รวมยอด 2							219,069.62	

ลงชื่อ.....




ผู้ประมาณราคา

(นายพนตล จันทร์)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....



ผู้ตรวจสอบ

(นายประพิช หนูเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคาบัญชีวัสดุและแรงงาน

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หลังใหม่ (บ้านหัวหาร)  
หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือน พฤศจิกายน ประมาณราคาเมื่อ..... ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมราคาวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- เจึงขายไม้เทียม 1"x6"	ม.	43.07	57.00	2,454.99	69.00	2,971.83	5,426.82	
	- เจึงขายไม้เทียม 1"x8"	ม.	43.07	82.00	3,531.74	69.00	2,971.83	6,503.57	
2.2	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐระลอกครึ่งแผ่น	ตร.ม.	115.28	245.00	28,243.60	89.00	10,259.92	38,503.52	
	- งานเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	ม.	42.80	70.00	2,996.00	35.00	1,498.00	4,494.00	
2.3	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนผิวเรียบ	ตร.ม.	207.95	58.00	12,061.10	82.00	17,051.90	29,113.00	
	- งานฉาบปูนผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	ตร.ม.	74.10	72.00	5,335.20	82.00	6,076.20	11,411.40	
	- งานทาสี	ตร.ม.	207.95	35.00	7,278.25	30.00	6,238.50	13,516.75	
2.4	งานประตู-หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- ประตู D1 ขนาด 3.75x2.50	ชุด	2.00	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	รวมค่าแรง
	- ประตู D2	ชุด	3.00	3,600.00	10,800.00	-	-	10,800.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง W1	ชุด	11.00	2,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง W2	ชุด	3.00	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	รวมค่าแรง
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถล้างแบบนั่งราบ	ชุด	3.00	3,579.44	10,738.32	450.00	1,350.00	12,088.32	
	- สายฉีดชำระ	ชุด	3.00	250.00	750.00	35.00	105.00	855.00	
	- โถปัสสาวะชาย	ชุด	4.00	981.31	3,925.24	450.00	1,800.00	5,725.24	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	3.1 งานท่อโสโครก								
	รวมยอด 3							203,437.62	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา  
(นายนพดล จันทร์)  
ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายประพิช หนูเพชร)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


แบบประมาณราคาบัญชีวัสดุและแรงงาน

โครงการก่อสร้างศาลาเนกประสงค์หลังใหม่ (บ้านหัวหาร)  
หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ไปราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือน พฤศจิกายน ประมาณราคาเมื่อ..... ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- ท่อ PVC ขนาด 4" ชั้น 8.5	ท่อน	5.00	616.12	3,080.60	-	-	3,080.60	
	- ข้องอ 90 องศา ขนาด 4"	ตัว	11.00	121.50	1,336.50	-	-	1,336.50	
	- สามทาง T ขนาด 4"	ตัว	2.00	313.08	626.16	-	-	626.16	
	3.2 งานเดินท่อน้ำทิ้ง								
	- ท่อ PVC ขนาด 2" ชั้น 8.5	ท่อน	5.00	171.96	859.80	-	-	859.80	
	- ข้องอ 90 องศา ขนาด 2"	ตัว	11.00	25.89	284.79	-	-	284.79	
	- สามทาง T ขนาด 2"	ตัว	5.00	37.40	187.00	-	-	187.00	
	- FD (Floor Drain) ขนาด 2"	ตัว	4.00	12.00	48.00	-	-	48.00	
	3.3 งานระบบท่อประปา								
	- ท่อ PVC ขนาด 1/2" ชั้น 8.5	ท่อน	5.00	40.37	201.85	-	-	201.85	
	- ข้องอ 90 องศา ขนาด 1/2"	ตัว	4.00	3.90	15.60	-	-	15.60	
	- สามทาง T ขนาด 1/2"	ตัว	9.00	5.09	45.81	-	-	45.81	
	- งานดึงน้ำบาด 1600 ลิตร	ชุด	1.00	10,100.00	10,100.00	-	-	10,100.00	
	- ท่อซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง ขนาด Ø 0.80 ม.	ลูก	3.00	125.00	375.00	-	-	375.00	
	- ค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อคิด 10% ของราคาท่อ	งาน	1.00	-	-	1,716.11	1,716.11	1,716.11	
	- ค่าแรงงานเดินท่อคิด 30% ของราคาท่อ	งาน	1.00	-	-	5,148.33	5,148.33	5,148.33	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	- คอนซูมเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 10 ช่อง	ชุด	1.00	3,270.00	3,270.00	500.00	500.00	3,770.00	
	- สาย THW ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม.	30.00	650.00	19,500.00	19.00	570.00	20,070.00	
	- สาย THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม.	200.00	3.05	609.00	5.00	1,000.00	1,609.00	
	รวมยอด 4							49,474.55	

ลงชื่อ




ผู้ประมาณราคา

(นายพนพล จันทร์)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายประพิช หนูเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคาบัญชีวัสดุและแรงงาน


โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หลังใหม่ (บ้านหัวหาร)


หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือน พฤศจิกายน ประมาณราคาเมื่อ..... ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- สาย THW ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม.	200.00	5.36	1,072.80	7.00	1,400.00	2,472.80	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ 16A 250V มีกราวด์ ,ม่านนิรภัย	ชุด	6.00	200.00	1,200.00	90.00	540.00	1,740.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง	ชุด	3.00	27.00	81.00	80.00	240.00	321.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบติดลอย 1x36 วัตต์ ขนาด 11x120 ซม.	ชุด	4.00	500.00	2,000.00	115.00	460.00	2,460.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบติดลอย 2x36 วัตต์ ขนาด 11x120 ซม.	ชุด	4.00	735.00	2,940.00	135.00	540.00	3,480.00	
	รวมยอด 5							10,473.80	
	สรุปงานก่อสร้างทั้งหมด								
1	รวมยอด 1							291,534.07	
2	รวมยอด 2							219,069.62	
3	รวมยอด 3							203,437.62	
4	รวมยอด 4							49,474.55	
5	รวมยอด 5							10,473.80	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							773,989.67	
	FACTOR F 1.2708							209,596.40	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงานโครงการ							983,586.07	
	ขอใช้งบประมาณเพียง							980,000.00	

เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ.....  
  
 (นายนพดล จันทร์พูน)  
 ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  
  
 (นายประพิช หนูเพชร)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

