



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตาเขียน หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

ด้วยเทศบาลตำบลศรีสุนทร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตาเขียน หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต (รายละเอียดตามแบบแปลน) ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 508,000.-บาท (ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน).


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างทำงาน ที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงิน 200,000.- บาท ของมูลค่างาน
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาให้แก่เทศบาล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และในระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสุนทร และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 400.00 บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสุนทร ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7661-7803-4 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560


(นายวรวิดี ทรงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

ประเภทโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิดขอยตาเขียน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลศรีสุนทร

แบบเลขที่...../2560 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ประมาณราคาเมื่อ...มิถุนายน พ.ศ.2560

แบบเลขที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR. F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนคสล.	191,199.57	1.3749	262,880.29	
2	งานก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.	196,880.63	1.2491	245,923.60	
- รวมเป็นเงิน				508,803.88	
- คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง				508,000.00	
(ตัวอักษร)	ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน			508,000.00	

ราคาเฉลี่ยถนนคสล.

903.37 ตร.ม.

ราคาเฉลี่ยคูระบายน้ำ คสล.

2,826.71 ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประพิช หนูเพชร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเต็มศักดิ์ รักโอ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนพดล จันทนู)

(นายจารุณี ทรงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

11.6 ส.ย. 2560

ใบประมาณราคาบัญชีวัสดุและแรงงาน

แบบ ปร. 4 แผ่นที่...../.....

ประเภทโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตาเขียน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่...../2560 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ประมาณราคาเมื่อ.....มิถุนายน พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานถนน คสล.								
1.1	งานปรับระดับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	291.00	-	-	99.00	28,809.00	28,809.00	
1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม	18.18	659.61	11,991.71	99.00	1,799.82	13,791.53	
1.3	หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม	36.37	620.58	22,570.49	99.00	3,600.63	26,171.12	
1.4	คอนกรีตผสมเสร็จ fc 240ksc/cm ²	ลบ.ม	41.65	1,775.70	73,957.91	306.00	12,744.90	86,702.81	
1.5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ลบ.ฟ.	8.70	317.76	2,764.51	-	-	2,764.51	
1.6	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	26.10	-	-	133.00	3,471.30	3,471.30	
1.7	ไม้คร่า 30%	ลบ.ฟ.	7.83	280.00	2,192.40	-	-	2,192.40	
1.8	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3"	กก.	6.52	30.84	201.08	-	-	201.08	
1.9	ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	291.00	35.00	10,185.00	5.00	1,455.00	11,640.00	
1.10	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	กก.	585.70	21.82	12,779.97	3.30	1,932.81	14,712.78	
1.11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	17.57	42.29	743.04	-	-	743.04	
รวมยอด 1				หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์				191,199.57	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								191,199.57	
FACTOR F 1.3749								71,680.72	
ขอใช้งบประมาณ				สองแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์				262,880.29	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายเน้นท์ศักดิ์ เกาทัณฑ์)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ(ว.ศ.บ.)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเนนทศ จันทนู)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเต็มศักดิ์ รักโอ)

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประพิช หนูเพชร)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประเภทโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตม.เขียน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่...../2560 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ประมาณราคาเมื่อ...มิถุนายน พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2	งานคูระบายน้ำ คสล.								
2.1.1	ดินขุดทั่วไป	ลบ.ม	42.41	-	-	99.00	4,198.59	4,198.59	
2.1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม	3.52	659.61	2,321.83	99.00	348.48	2,670.31	
2.1.3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	2.82	1,573.83	4,438.20	306.00	862.92	5,301.12	
2.1.4	คอนกรีตผสมเสร็จ fc 240ksc/cm ²	ลบ.ม	22.70	1,775.70	40,308.39	306.00	6,946.20	47,254.59	
2.1.5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ลบ.พ.	69.01	317.76	21,928.62	-	-	21,928.62	
2.1.6	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	207.50	-	-	133.00	27,597.50	27,597.50	
2.1.7	ไม้คร่า 30%	ลบ.พ.	62.25	280.00	17,430.00	-	-	17,430.00	
2.1.8	ตะปูตอกไม้ ชนิดมอม ขนาด 3"	กก.	54.37	30.84	1,676.77	-	-	1,676.77	
2.1.9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	กก.	1,675.47	20.67	34,631.96	3.30	5,529.05	40,161.02	
2.1.10	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	50.26	42.29	2,125.50	-	-	2,125.50	
2.1.11	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 50x50 มม.	กก.	212.61	23.12	4,915.54	10.00	2,126.10	7,041.64	
2.1.12	ทาสีกันสนิม	ตร.ม.	9.52	40.00	380.80	35.00	333.20	714.00	
2.1.13	ท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น8.5 ยาว 4 ม. Ø 2"	ท่อน.	5.00	174.02	870.10	51.58	257.90	1,128.00	
2.2	ฝาคูระบายน้ำ								
2.2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ fc 240ksc/cm ²	ลบ.ม	0.85	1,775.70	1,509.35	306.00	260.10	1,769.45	
รวมยอด 1				หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์				180,997.10	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต เกาทิพย์)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ(วศ.บ.)

(นายนพดล จันทู)
ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายเต็มศักดิ์ รักโอ)
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายประพิช หนูเพชร)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคาบัญชีวัสดุและแรงงาน

แบบ ปร. 4 แผ่นที่...../.....

ประเภทโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยตาเขียน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่...../2560 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ประมาณราคาเมื่อ.....มิถุนายน พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2.2.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ลบ.ฟ.	4.25	317.76	1,350.48	-	-	1,350.48	
2.2.3	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	12.75	-	-	133.00	1,695.75	1,695.75	
2.2.4	ไม้คร่า 30%	ลบ.ฟ.	3.80	280.00	1,064.00	-	-	1,064.00	
2.2.5	ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3"	กก.	3.18	30.84	98.07	-	-	98.07	
2.2.6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	กก.	134.32	20.67	2,776.39	3.30	443.26	3,219.65	
2.2.7	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	4.02	42.29	170.01	-	-	170.01	
2.2.8	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 50x50 มม.	กก.	187.68	24.28	4,556.87	10.00	1,876.80	6,433.67	
2.2.9	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2" x 4" หนา 2.3 มม.	กก.	43.69	28.01	1,223.76	10.00	436.90	1,660.66	
2.2.10	ทาสีกันสนิม	ตร.ม.	2.55	40.00	102.00	35.00	89.25	191.25	
รวมยอด 2				หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบสามสตางค์				15,883.53	
รวมยอด 1								180,997.10	
รวมยอด 2								15,883.53	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								196,880.63	
FACTOR F 1.2491								49,042.97	
ขอใช้งบประมาณ				สองแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบสตางค์				245,923.60	

ลงชื่อ ชินทศธร ผู้ประมาณราคา ลงชื่อ วชิร กรรมการ ลงชื่อ บง กรรมการ ลงชื่อ ประพิช ประธานกรรมการ
 (นายชินทศธร เกาทัณฑ์) (นายวชิร จันทู) (นายเติมศักดิ์ รักโอ) (นายประพิช หนูเพชร)
 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ(วค.บ.) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

