

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาช่าง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

/หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง / เทศบาลตำบลศรีสุนทร.....

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร120,000.-บาท.....
2. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร

3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 117,000.-บาท
4. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - 4.1 ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 - 4.2 ใบประมาณราคาบัญชีวัสดุและแรงงาน
(ตามเอกสารแนบท้าย)

5.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 5.1 นายประพิช หนูเพชร
- 5.2 นายเต็มศักดิ์ รักโอ
- 5.3 นายนพดล จันทนุ

ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยตาช่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่...../2560 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ประมาณราคาเมื่อ.....มิถุนายน พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานถนน คลส.								
	1.1 งานปรับระดับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	150.00	-	-	99.00	14,850.00	14,850.00	
	1.2 ทราดยกยบอัดแน่น	ลบ.ม	9.37	659.61	6,180.55	99.00	927.63	7,108.18	
	1.3 คอนกรีตผสมเสร็จ fc 240ksc/cm ²	ลบ.ม	22.50	1,775.70	39,953.25	306.00	6,885.00	46,838.25	
	1.4 ไม้แบบหล่อคอนกรีต 80%	ลบ.ฟ.	12.00	317.76	3,813.12	-	-	3,813.12	
	1.5 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	15.00	-	-	133.00	1,995.00	1,995.00	
	1.6 ไม้คร่า 30%	ลบ.ฟ.	4.50	280.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	1.7 ตะปูตอกไม้ ชนิดคอม ขนาด 3"	กก.	3.75	30.84	115.65	-	-	115.65	
	1.8 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เหล็ก ๓ก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	150.00	35.00	5,250.00	5.00	750.00	6,000.00	
	1.9 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ๓ก. 19 มม.	กก.	120.74	21.82	2,634.55	3.30	398.44	3,032.99	
	1.10 ลวดผูกเหล็ก	กก.	3.62	42.29	153.09	-	-	153.09	
	รวมยอด 1							85,166.27	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							85,166.27	
	FACTOR F 1.3749							31,928.84	
	ขอใช้งบประมาณ							117,095.11	

ลงชื่อ *สมิทธิ์* ผู้ประมาณราคา ลงชื่อ *Nyda* กรรมการ ลงชื่อ *ks* กรรมการ ลงชื่อ *ks* กรรมการ

(นายนิพนธ์ศักดิ์ เกาทิมต์) (นายเติมศักดิ์ รักโอ) (นายประพิช หนูเพชร)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (ว.ค.บ.) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายประพิช หนูเพชร) ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ พร. 5 (ก)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสุนทร

ประเภทโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยตาข้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต


หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลศรีสุนทร

แบบเลขที่...../2560 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ประมาณราคาเมื่อ...มิถุนายน พ.ศ.2560

แบบเลขที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR. F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนคสล.	85,166.27	1.3749	117,095.11	
	- รวมเป็นเงิน			117,095.11	
	- คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง			117,000.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			117,000.00	


ราคาเฉลี่ยถนนคสล.

780.63 ตร.ม.




ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประพิช หนูเพชร)




ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเต็มศักดิ์ รักโอ)



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนพดล จันหนู)



(นายวรรณี ทรงอง)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

16 ส.ย. 2560