




สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


หน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสุนทร
ประเภทงาน โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมศาลาอเนกประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร
หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลศรีสุนทร
แบบเลขที่ประมาณราคาเมื่อ 16 มิถุนายน 2560 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเมื่อเดือน พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	FACTOR. F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงเพิ่มเติมศาลา	114,789.03	1.3074	150,075.18	
	- รวมเป็นเงิน			150,075.18	
	- คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง			150,000.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			150,000.00	


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายประพิช หนูเพชร)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเต็มศักดิ์ รักโอ)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวนพลักษณ์ โภยโภไคสวรรณค์)


(นายวรุดม ทองยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร
21 ส.ย. 2560

ใบประมาณราคาศักดิ์สิทธิ์และแรงงาน


โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมศาลากลางประจวบคีรีขันธ์
หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดือน พฤษภาคม 2560 ประมาณราคาเมื่อ 16 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานซ่อมแซมอาคาร								
	งานรื้อฝ้าชายคา	ตร.ม	38.50	-	-	35.00	1,347.50	1,347.50	
	งานฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม. ครอบไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม	38.50	498.00	19,173.00	92.00	3,542.00	22,715.00	
	งานทาสีไม้เชิงชาย (รวมสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา)	เมตร	134.00	60.00	8,040.00	38.00	5,092.00	13,132.00	
	งานเปลี่ยนไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 8"	ลบ.ฟ	3.10	579.44	1,796.73	-	-	1,796.73	
	ค่าแรงเปลี่ยนไม้ (คิดราคาเหมา)	งาน	1.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2	งานผนัง และตกแต่งผิวผนัง								
	งานผนังก่ออิฐ	ตร.ม	31.80	460.00	14,628.00	167.00	5,310.60	19,938.60	
	งานฉาบปูน	ตร.ม	68.60	58.00	3,978.80	82.00	5,625.20	9,604.00	
	งานฉาบเรียบ	เมตร	21.12	-	-	100.00	2,112.00	2,112.00	
	งานทาสีอาคารทั้งหมด	ตร.ม	189.08	35.00	6,617.80	30.00	5,672.40	12,290.20	
3	งานวัสดุผิวผนัง								
	บัวเชิงผนัง กว้าง 4.0 นิ้ว หนา 6 มม.	เมตร	82.00	95.00	7,790.00	45.00	3,690.00	11,480.00	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
	งานทาสีน้ำมันบัวเชิงผนังทั้งหมด	ตร.ม	8.20	30.00	246.00	35.00	287.00	533.00	
4	งานรางน้ำ								
	งานรางน้ำสังกะสีเบอร์ 28 ขนาด 6 นิ้ว	เมตร	30.00	400.00	12,000.00	20.00	600.00	12,600.00	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
	ท่อรับน้ำฝนสังกะสีเบอร์ 28 ขนาด ๑ 3 นิ้ว	เมตร	6.00	250.00	1,500.00	20.00	120.00	1,620.00	
5	งานประตู								
	ประตูไม้เนื้อแข็งขนาด 90 x 2.00 เมตร	บาน	2.00	2,100.00	4,200.00	210.00	420.00	4,620.00	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							114,789.03	
	FACTR 1.3074							35,286.15	
	รวมงานก่อสร้างทั้งหมด							150,075.17	
	ขอตั้งงบประมาณเพียง							150,000.00	


หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา



(นางสาวอรวรรณ แซ่ซ้อ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ



นายประพิช หนูเพชร
ผู้อำนวยการกองช่าง

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

ชื่อโครงการปรับปรุงเพิ่มเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

/หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง / เทศบาลตำบลศรีสุนทร.....

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร150,000.-บาท.....

2. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - รื้อฝ้าเพดานภายนอกอาคาร และติดตั้งใหม่ 38.50 ตารางเมตร,งานเปลี่ยนคานไม้ ขนาด 2X8 นิ้ว จำนวน 1 ตัว, งานก่ออิฐผนัง พร้อมฉาบปูน,งานทาสีอาคาร,งานติดตั้งบัวเชิงผนัง พร้อมทาสี,งานติดตั้งรางน้ำสังกะสี พร้อมท่อสังกะสี,งานเปลี่ยนประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90X2.00 เมตร

3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 150,000.-บาท

4. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

4.1 ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

4.2 ใบประมาณราคาบัญชีวัสดุและแรงงาน

(ตามเอกสารแนบท้าย)

5.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

5.1 นายประพิช หนูเพชร

ผู้อำนวยการกองช่าง

5.2 นายเต็มศักดิ์ รักโอ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

5.3 นางสาวนพลักษณ์ โกยโภาไคสุวรรณค์

นายช่างโยธาอาวุโส